집 계 표

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
01 기계실			1									
0101 장비설치공사			1									
0102 급수급탕배관공사			1									
0103 급수급탕배관철거공사			1									
02 입상			1									
0201 7층입상배관			1									
020101 급수급탕배관공사			1									
020102 오배수배관공사			1									
020103 급수급탕배관철거공사			1									
020104 오배수배관철거공사			1									
03 지하2층			1									
0301 급수급탕배관공사			1									
0302 오배수배관공사			1									
0303 철거공사			1									
030301 급수급탕배관철거공사			1									
030302 오배수배관철거공사			1									
04 지하1층			1									
0403 오배수배관공사			1									
040502 오배수배관철거공사			1									
05 지상1층			1									

집 계 표

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
0503 오배수배관공사			1									
050502 오배수배관철거공사			1									
06 지상2층			1									
0601 위생기구설치공사			1									
0602 급수급탕배관공사			1									
0603 오배수배관공사			1									
0604 환기닥트설치공사			1									
0605 철거공사			1									
060501 급수급탕배관철거공사			1									
060502 오배수배관철거공사			1									
060503 환기닥트철거공사			1									
07 지상3층			1									
0701 위생기구설치공사			1									
0702 급수급탕배관공사			1									
0703 오배수배관공사			1									
0704 환기닥트설치공사			1									
0705 철거공사			1									
070501 난방배관철거공사			1									
070502 급수급탕배관철거공사			1									
070503 오배수배관철거공사			1									

집 계 표

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
070504 환기닥트철거공사			1									
08 지상4층			1									
0801 위생기구설치공사			1									
0802 급수급탕배관공사			1									
0803 오배수배관공사			1									
0804 환기닥트설치공사			1									
0805 철거공사			1									
080501 난방배관철거공사			1									
080502 급수급탕배관철거공사			1									
080503 오배수배관철거공사			1									
080504 환기닥트철거공사			1									
09 지상5층			1									
0901 위생기구설치공사			1									
0902 급수급탕배관공사			1									
0903 오배수배관공사			1									
0904 환기닥트설치공사			1									
0905 철거공사			1									
090501 난방배관철거공사			1									
090502 급수급탕배관철거공사			1									
090503 오배수배관철거공사			1									

집 계 표

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
090504 환기닥트철거공사			1									
10 지상6층			1									
1001 위생기구설치공사			1									
1002 급수급탕배관공사			1									
1003 오배수배관공사			1									
1004 환기닥트설치공사			1									
1005 철거공사			1									
100501 난방배관철거공사			1									
100502 급수급탕배관철거공사			1									
100503 오배수배관철거공사			1									
100504 환기닥트철거공사			1									
11 지상7층			1									
1103 오배수배관공사			1									
110503 오배수배관철거공사			1									
[합 계]												

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
0901 위생기구설치공사											
양변기(L/T)		SET	6								
소변기		SET	2								
각형세면기		SET	3								
청소싱크		SET	1								
싱크수전		EA	1								
휴지걸이		EA	6								
물비누통		EA	2								
노무비	보통인부	인	2								
노무비	위생공	인	8								
공구손료	노무비의 3%	식	1								
[합 계]											

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
0902 급수급탕배관공사											
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D13	M	55								
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D20	M	23								
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D25	M	16								
일반배관용 스테인리스 강관	K-TYPE, D32	M	4								
잡재료비	관의 3%	식	1								
관보온(가교발포+매직)	25TxD15	M	38								
관보온(가교발포+매직)	25TxD20	M	20								
관보온(가교발포+매직)	25TxD25	M	15								
관보온(가교발포+매직)	25TxD32	M	4								
가교발포보온(벽체매립)	5TxD15	M	12								
가교발포보온(벽체매립)	5TxD20	M	2								
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (프레스) D13	EA	48								
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (프레스) D20	EA	14								
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (프레스) D25	EA	9								
일반배관용 STS강관 이음쇠	엘보 (프레스) D30	EA	3								
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (프레스) D20x20	EA	8								
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (프레스) D25x25	EA	8								
일반배관용 STS강관 이음쇠	티이 (프레스) D30x30	EA	3								
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (프레스) D25x20	EA	4								
일반배관용 STS강관 이음쇠	리듀서 (프레스) D30x25	EA	1								
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡(프레스),D13	EA	10								
일반배관용 STS강관 이음쇠	캡(프레스),D20	EA	4								
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (프레스) D20x3/4	EA	1								
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (프레스) D25x1	EA	2								
일반배관용 STS강관 이음쇠	K-유니온 (프레스) D30x1	EA	1								

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
일반배관용 STS강관 이음쇠	수전엘보우(프레스),D13*1/2	EA	6								
일반배관용 STS강관 이음쇠	급수전티이 (프레스) D13x1/2	EA	10								
일반배관용 STS강관 이음쇠	급수전티이 (프레스) D20x1/2	EA	1								
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (프레스) D20x3/4	EA	2								
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (프레스) D25x1	EA	4								
일반배관용 STS강관 이음쇠	숫아답타소켓 (프레스) D30x1	EA	2								
동절연합후렌지접합	D25	개소	1								
동절연합후렌지접합	D32	개소	1								
스텐용접합후렌지	D25	개소	1								
스텐용접합후렌지	D32	개소	1								
게이트 밸브	청동,10kg,D20	EA	1								
게이트 밸브	청동,10kg,D25	EA	2								
게이트 밸브	청동,10kg,D32	EA	1								
절연행거(전산볼트)	D15	개소	21								
절연행거(전산볼트)	D20	개소	18								
절연행거(전산볼트)	D25	개소	9								
절연행거(전산볼트)	D32	개소	2								
강관스리브(지수판제외)벽체	D20	개소	1								
강관스리브(지수판제외)벽체	D25	개소	2								
강관스리브(지수판제외)벽체	D32	개소	1								
강관스리브(지수판제외)바닥	D15	개소	16								
강관스리브(지수판제외)바닥	D20	개소	1								
코아드릴(바닥) 150mm	D25	개소	16								
코아드릴(바닥) 150mm	D32	개소	1								
코아드릴(벽체) 150mm	D32	개소	1								
코아드릴(벽체) 150mm	D40	개소	2								

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
코아드릴(벽체) 150mm	D50	개소	1								
내화충전제(강관용) 벽체	D20	개소	1								
내화충전제(강관용) 벽체	D25	개소	2								
내화충전제(강관용) 벽체	D32	개소	1								
노무비	보통인부	인	2								
노무비	배관공	인	4								
공구손료	노무비의 3%	식	1								
[합 계]											

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
0903 오배수배관공사											
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1,고무링) D50	M	56								
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1,고무링) D75	M	9								
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1,고무링) D100	M	21								
잡재료비	관의 3%	식	1								
배수용 경질염화비닐 이음관	90˚단곡관(고무링) D50	EA	24								
배수용 경질염화비닐 이음관	90˚단곡관(고무링) D75	EA	1								
배수용 경질염화비닐 이음관	90˚단곡관(고무링) D100	EA	6								
배수용 경질염화비닐 이음관	45˚단곡관(고무링) D50	EA	22								
배수용 경질염화비닐 이음관	45˚단곡관(고무링) D75	EA	2								
배수용 경질염화비닐 이음관	45˚단곡관(고무링) D100	EA	11								
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (고무링) D50x50	EA	8								
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (고무링) D75x50	EA	3								
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (고무링) D75x75	EA	1								
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (고무링) D100x50	EA	2								
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (고무링) D100x100	EA	8								
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (고무링) D50x50	EA	2								
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (고무링) D75x50	EA	1								
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (고무링) D100x50	EA	2								
배수용 경질염화비닐 이음관	이경소켓 (고무링) D75x50	EA	1								
배수용 경질염화비닐 이음관	P 트랩 (고무링) D50	EA	3								
배수용 경질염화비닐 이음관	소제구 (고무링) D50	EA	4								
배수용 경질염화비닐 이음관	소제구 (고무링) D75	EA	1								
배수용 경질염화비닐 이음관	소제구 (고무링) D100	EA	3								
바닥배수구	육가(F.D,이중식) D50	EA	3								
배수용 경질염화비닐 이음관	양변기스리브 D100	EA	6								

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
배수용 경질염화비닐 이음관	세면기스리브 D35	EA	3								
배수용 경질염화비닐 이음관	소변기스리브 D40	EA	2								
배수용 경질염화비닐 이음관	씽크스리브 D50	EA	1								
배수용 경질염화비닐 이음관	청소씽크스리브 D75	EA	1								
일반행거(전산볼트)	D50	개소	26								
일반행거(전산볼트)	D80	개소	4								
일반행거(전산볼트)	D100	개소	11								
강관스리브(지수판제외)벽체	D80	개소	2								
강관스리브(지수판제외)벽체	D100	개소	1								
코아드릴(바닥) 150mm	D65	개소	9								
코아드릴(바닥) 150mm	D100	개소	1								
코아드릴(바닥) 150mm	D125	개소	6								
코아드릴(벽체) 150mm	D100	개소	2								
코아드릴(벽체) 150mm	D125	개소	1								
내화충전제(PVC용) 벽체	D80	개소	2								
내화충전제(PVC용) 벽체	D100	개소	1								
노무비	보통인부	인	2								
노무비	배관공	인	4								
공구손료	노무비의 3%	식	1								
[합 계]											

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
0904 환기닥트설치공사											
디퓨저설치	원형, D125, AL	EA	3								
디퓨저설치	원형, D150, AL	EA	1								
플렉시블덕트	(AL비보온), D125	M	5								
플렉시블덕트	(AL비보온), D150	M	2								
플렉시블덕트호스 설치	D125	개소	3								
플렉시블덕트호스 설치	D150	개소	1								
스텐밴드	D125	EA	6								
스텐밴드	D150	EA	2								
노무비	덕트공	인	0.054								
공구손료	노무비의 3%	식	1								
[합 계]											

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
090501 난방배관철거공사											
고철		Kg	-8								
폐기물처리비	16TON 30KM	TON	0.001								
노무비	보통인부	인	1								
노무비	배관공	인	1								
노무비	보온공	인	0.37								
공구손료	노무비의 3%	식	1								
[합 계]											

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
090502 급수급탕배관철거공사											
고철		Kg	-107								
폐기물처리비	16TON 30KM	TON	0.014								
노무비	보통인부	인	1								
노무비	배관공	인	1								
노무비	보온공	인	1								
공구손료	노무비의 3%	식	1								
[합 계]											

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
090503 오배수배관철거공사											
고철		Kg	-172								
노무비	보통인부	인	7								
노무비	배관공	인	14								
공구손료	노무비의 3%	식	1								
[합 계]											

[공사명] 중소기업중앙회 부산회관 화장실 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	
090504 환기닥트철거공사											
노무비	덕트공	인	1								
공구손료	노무비의 3%	식	1								
[합 계]											